

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ : " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ"**

Αρ.μελ.: 3/2020

Φακ. Έργου: 3/2020

Κ.Α.: 02.15.7331.05

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι

CPV: 45214200-2 "Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια

Προϋπολογισμός : 234.600,00€ (με Φ.Π.Α 24%)

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ**», με σκοπό την βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς:

CPV	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
45214200-2	Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια

Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

2.1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η μελέτη αφορά επεμβάσεις επιφανειακές ήπιας μορφής στο Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Πύλης της Δ.Ε Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας:

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου (γεωγραφική περιοχή) είναι η Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας (NUTS: EL641).

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Οι επεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν με το εν λόγω έργο είναι α) οικοδομικές και β) ασφαλικές εργασίες .

Αναλυτικά παρακάτω περιγράφονται οι επεμβάσεις που θα γίνουν ανά σχολείο.

- Διάστρωση μικρού τμήματος με πλάκες πεζοδρομίου περιμετρικά του κτηρίου του σχολείου.
- Επίστρωση στο υπάρχον γηπέδο βόλει και γήπεδο μπάσκετ με αυτοεπιπεδούμενο αντιολισθηρό δάπεδο. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του τάπητα και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων.
- Κατασκευή και τοποθέτηση καγκέλων στις δύο πλευρές της περιμετρικής περιφραξης του οικοπέδου του σχολείου και καθαίρεση του υπάρχοντος συρματοπλέγματος.
- Εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων στο εξωτερικό του κτηρίου του δημοτικού σχολείου και ελαιοχρωματισμοί.
- Αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών στην στέγη του σχολείου, καθώς και των σπασμένων μαρμάρων σε όλες τις εξωτερικές σκάλες του σχολείου.
- Τοποθέτηση στέγης σε υπάρχουσα πέργκολα.
- Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς για χρήση αποκλειστικά από τα νήπια και ελαστικού αντικραδασμικού δαπέδου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας.
- Τοποθέτηση στεγάστρων σε όλες τις εξωτερικές εισόδους του σχολείου.
- Δημιουργία φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, για την συλλογή των υδάτων που λιμνιάζουν στον αύλειο χώρο.
- Εργασίες ανανέωσης του ασφαλτοτάπητα σε όλο τον αύλειο χώρο που έχει φθαρεί.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης του έργου συντάχθηκαν οι προμετρήσεις του, ο προϋπολογισμός εργασιών και οι συγγραφές υποχρεώσεων του έργου τα οποία και συνοδεύουν την παρούσα τεχνική έκθεση.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των **189.193,55 €** (χωρίς Φ.Π.Α) και **234.600,00 € με ΦΠΑ 24%**.

Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 στον **ΚΑ 02.15.7331.05** με το ποσό των 20.000,00€ και το ποσό των 214.600,00€ θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021

Συντάχθηκε

Νίκα Σωτηρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.