ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΑΤΟΣ ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ"

Αρ. Μελέτης : 11/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	75,00	2,60	195,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	2	m3	10,00	29,90	299,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	90,00	0,90	81,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	4	m3	4,00	5,90	23,60	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**598,60**	**598,60**
	2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	5	m2	1.500,00	1,20	1.800,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	6	m2	1.500,00	7,84	11.760,00	
3	Επίστρωση επιφάνειας στίβου με συνθετικό τάπητα	ΟΔΟ .Τ011.1	ΟΙΚ 7396	7	m2	1.500,00	35,00	52.500,00	
4	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	8	m3	75,00	13,40	1.005,00	
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ							**67.065,00**	**67.065,00**
	3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	9	m3	4,00	133,00	532,00	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	10	m2	6,00	15,70	94,20	
3	Βάση έδρασης φωτιστικού σώματος από μπετόν C12/16	ΗΛΜ Τ101	ΗΛΜ 101	11	τεμ.	1,00	180,00	180,00	
4	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.04	ΗΛΜ 101	12	ΤΕΜ	1,00	1.400,00	1.400,00	
5	Σετ τεσσάρων (4) προβολέων ασύμμετρης δέσμης, για λαμπτήρα led ισχύος 50W έκαστος, πλήρες	ΟΙΚ .106	ΗΛΜ 103	13	ΤΕΜ	1,00	600,00	600,00	
6	Πίνακας ιστού φωτισμού γηπέδων ισχύος 1 kw	ΟΙΚ .ΗΛΜ.60.11	ΟΙΚ ΗΛΜ52	14	ΤΕΜ	1,00	600,00	600,00	
	Σύνολο : 3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**3.406,20**	**3.406,20**
							Σε μεταφορά		**71.069,80**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**71.069,80**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	12.792,56
			Άθροισμα						**83.862,36**
			Απρόβλεπτα					15,00%	12.579,35
			Άθροισμα						**96.441,71**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						3.000,00
			Άθροισμα						**99.441,71**
			ΦΠΑ					24,00%	23.866,01
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**123.307,72**

Ο μελετητής	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09-12-2022, Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών**	**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 09-12-2022, Η προϊσταμένη Τεχνικών Έργων**
	ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2022-12-29 08:57:27	
Κοντούλης Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.	Γκίκας Δημήτριος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.	Καραμουζά Δέσποινα Αρχιτέκτων Μηχανικός