

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	1	m2	137,23	4,50	617,54	
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	2	m2	137,23	33,50	4.597,21	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	3	m2	69,42	31,50	2.186,73	
4	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.43	ΟΙΚ 6543	4	MM	20,00	4,50	90,00	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τιμμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	5	m2	10,00	13,50	135,00	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	6	m2	136,37	9,00	1.227,33	
7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	7	m2	136,37	1,70	231,83	
8	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	8	m2	86,10	15,50	1.334,55	
9	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	9	m2	33,00	13,50	445,50	
10	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	10	m3	5,00	15,70	78,50	
11	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	11	m2	86,10	3,35	288,44	
12	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	12	m2	86,10	13,50	1.162,35	
Σύνολο : 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								12.394,98	12.394,98
2. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθιμένου) τύπου	ΗΛΜ 14	ΗΛΜ 14	13	TEM	12,00	147,75	1.773,00	
2	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W	ΗΛΜ 60	ΗΛΜ 60	14	TEM	12,00	27,24	326,88	
3	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή	ΑΤΗΕ 8178.1.1	ΗΛΜ 14	15	TEM	13,00	8,51	110,63	
Σε μεταφορά								2.210,51	12.394,98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.210,51	12.394,98
4	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	ΗΛΜ 17	16	ΤΕΜ	11,00	168,26	1.850,86	
5	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοιδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΑΤΗΕ 8153.2	ΗΛΜ 15	17	ΤΕΜ	13,00	96,36	1.252,68	
6	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	ΗΛΜ 13	18	ΤΕΜ	11,00	57,92	637,12	
7	Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού με 2 λάμπες led μήκους 1200 mm, στεγανό	ΟΙΚ 8972.1.4.3	ΗΛΜ 59	19	ΤΕΜ	8,00	97,21	777,68	
8	Σημείο ρευματοληψίας / διακόπτη φωτιστικού σημείου	ΟΙΚ ΡΕΥΜ2	ΗΛΜ 47	20	ΤΕΜ	12,00	73,26	879,12	
9	Τροφοδοσία φωτιστικού σώματος	ΟΙΚ ΡΕΥΜ3	ΗΛΜ 47	21	ΤΕΜ	12,00	43,96	527,52	
10	Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού με 2 λάμπες led μήκους 1200 mm	ΟΙΚ 8972.1.4.1	ΗΛΜ 59	22	ΤΕΜ	58,00	83,05	4.816,90	
11	Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις ειδών υγιεινής	ΟΙΚ ΟΙΚ.2275		23	τεμ.	27,00	19,79	534,33	
12	Τοποθέτηση ειδών υγιεινής	ΟΙΚ ΟΙΚ.2275.1		24	τεμ.	24,00	19,79	474,96	
13	Ουρητήριο δύο θέσεων	ΟΙΚ .8306.2	50% ΥΔΡ 6329 50% ΥΔΡ 6311	25	ΤΕΜ	1,00	1.091,87	1.091,87	
Σύνολο : 2. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								15.053,55	15.053,55
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	26	m2	3,00	16,80	50,40	
2	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	27	m2	12,00	118,00	1.416,00	
3	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	28	m2	8,10	200,00	1.620,00	
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	29	kg	500,00	2,80	1.400,00	
Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								4.486,40	4.486,40
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	30	m	26,00	9,60	249,60	
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β52	ΝΟΔΟ 2922	31	m2	45,00	13,80	621,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	32	m3	6,50	6,40	41,60	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	33	m3	7,00	90,00	630,00	
5	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	34	m3	45,00	13,40	603,00	
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	35	m2	8,00	15,70	125,60	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	36	kg	300,00	1,15	345,00	
Σε μεταφορά								2.615,80	31.934,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.615,80	31.934,93
8	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	37	m2	20,00	5,60	112,00	
9	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.95.02	ΟΙΚ 7497	38	MM	15,00	8,40	126,00	
Σύνολο : 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								2.853,80	2.853,80
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									34.788,73
								18,00%	6.261,97
Άθροισμα Απρόβλεπτα									41.050,70
								15,00%	6.157,61
Άθροισμα ΦΠΑ									47.208,31
								24,00%	11.329,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									58.538,30

07-01-2019
Ο μελετητής

Κοντούλης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τσιώνης Ανέστης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

07-01-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Ο Δ/ντης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Γκίκας Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

07-01-2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, Η προϊσταμένη Τεχνικών
Έργων

Καραμουζά Δέσποινα
Αρχιτέκτων Μηχανικός