

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Π.Χ. ΣΤΟ  
ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ "

ΠΡΟΫΠ.: 279.773,52€ συμπ. του Φ.Π.Α24%  
ΑΡ.ΜΕΛ. 7/18  
CPV : 45112711 - 2  
NUTS: 28060203

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της μελέτης είναι η κατασκευή και η επισκευή παιδικών χαρών στον Δήμο Τανάγρας , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί με την 28492/11-05-09 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/18-05-09) & με την 27934/25-07-14 (ΦΕΚ2029/25-7-2014) νέα Υ.Α. , καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN1176:2008 και EN1177:2008.Ο εξοπλισμός (ελαστικό δάπεδο , εξοπλισμός οργάνων ) των παιδικών χαρών θα εκτελεστεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά τις παρακάτω παιδικές χαρές : παιδική χαρά Δ.Κ.Κλειδιού της Δ.Ε.Οινοφύτων , παιδική χαρά Δ.Κ.Τανάγρας της Δ.Ε.Τανάγρας , παιδική χαρά Δ.Κ.Οινοφύτων , παιδική χαρά Δ.Κ.Ασωπίας της Δ.Ε.Τανάγρας , παιδική χαρά Δ.Ε.Σχηματαρίου Ο.Τ.17 , παιδική χαρά Δ.Κ.Πύλης (όπισθεν του πρώην Δημοτικού Καταστήματος ) και αύλειος χώρος του 3ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ανά παιδική χαρά είναι οι κάτωθι :

### 1)παιδική χαρά Δ.Κ.Κλειδιού της Δ.Ε.Οινοφύτων

Στρώση σκυροδέματος C16/20 για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας E=220τ.μ.

### 2) παιδική χαρά Δ.Κ.Τανάγρας της Δ.Ε.Τανάγρας

Στρώση σκυροδέματος C16/20 για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας E=130τ.μ. , βαφή μεταλλικού κιγκλιδώματος , τοποθέτηση πόρτας .

### 3)παιδική χαρά Δ.Κ.Οινοφύτων

Στρώση σκυροδέματος C16/20 για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου (πλάκες ελαστικού δαπέδου )160τ.μ. , τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης , τοποθέτηση βρύσης , εγκατάσταση Η/Φ,κατασκευή εισόδου παιδικής χαράς με κυβόλιθους , εγκατάσταση άρδευσης .

### 4)παιδική χαρά Δ.Κ.Ασωπίας της Δ.Ε.Τανάγρας

Στρώση σκυροδέματος C16/20 για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου (πλάκες ελαστικού δαπέδου ) E=210τ.μ. , τοποθέτηση περίφραξης μεταλλικής και 2 πόρτες .

### 5) παιδική χαρά Δ.Κ.Πύλης (όπισθεν του πρώην Δημοτικού Καταστήματος )

Στρώση σκυροδέματος C16/20 για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας

(πλάκες ελαστικού δαπέδου ) συν.επιφ.Ε=188τ.μ. , κατασκευή διαδρόμων με κυβόλιθους , τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης και κατασκευή εισόδου π.χ. με πόρτα , τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με τις βάσεις τους , 1 βρύση , έλεγχος της άρδευσης της παιδικής χαράς και φυτεύσεις .

#### **6) παιδική χαρά Δ.Ε.Σχηματαρίου Ο.Τ.17**

η κατασκευή αυτής της παιδικής χαράς θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

- κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίου στο Ο.Τ.17
- κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά του χώρου ,σχεδίου της Υπηρεσίας.
- τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων κήπου για την οριοθέτηση των χώρων πρασίνων , των διαδρόμων με κυβόλιθους ,των επιφανειών επίστρωσης με ελαστικό δάπεδο .
- επίστρωση επιφανειών με κυβόλιθους χρώματος και σχεδίου της επιλογής της υπηρεσίας
- κατασκευή νέας βρύσης συμπεριλαμβανόμενου της εργασίας σύνδεσης με την ύδρευση και την αποχέτευση
- εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου , εργασίες πρασίνου και τοποθέτηση δέντρων και θάμνων
- εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων
- Τοποθέτηση εξοπλισμού όπως παγκάκια , κάδους και ξύλινης πέργκολας για σκίαση

#### **7)Επίσης θα τοποθετηθεί ελαστικό δάπεδο στον αύλειο χώρο του 3ου**

#### **Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου .**

Για την τοποθέτηση των κυβόλιθων , θα γίνει επίστρωση βάσης σκυροδέματος C12/15 με τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131 .

ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς:

<b>CPV</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>
<b>45112711 - 2</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ</b>

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου (γεωγραφική περιοχή) είναι ο Δήμος Τανάγρας και συγκεκριμένα οι Δ.Ε.ΤΑΝΑΓΡΑΣ , ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ , ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ , ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ .

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 279.773,52€ ( με ΦΠΑ 24%) και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 στον ΚΑ:02.30.7322.28 και το σχετικό κόστος θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Τανάγρας.

Η τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου και των οργάνων των παιδικών χαρών θα συμπεριληφθεί στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ ” με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί με την «**ανοικτή διαδικασία**» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.

Σχηματάρι, Συντάχθηκε	Ελεγχθηκε	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε	ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ	ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜ. ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μηχ.μηχανικός ΠΕ		