

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ**

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ **19/2020**
ΠΡΟΥΠ.: **24.982,08 €**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση ενός δημοτικού χώρου εκτός του οικισμού Ασωπίας της ΔΕ Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας.

Σκοπός της μελέτης είναι η υλοποίηση του έργου που θα αναδείξει και θα διασώσει το παλαιό δημοτικό πηγάδι από το οποίο αντλούσαν οι κάτοικοι του οικισμού πόσιμο νερό για τις καθημερινές ανάγκες τους. Επίσης η ανάπλαση στοχεύσει να δώσει στον οικισμό και στους κατοίκους χώρο κατάλληλο για σημείο συνάντησης, περιπάτου και ξεκούρασης.

Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 20.146,84€ (24.982,08€ με ΦΠΑ 24%).

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο χώρος κατά την παρούσα φάση είναι αδιαμόρφωτος και το πηγάδι καθώς και οι τρεις λίθινες λεκάνες είναι θαμμένες στο έδαφος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Οι επεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν με το εν λόγω έργο είναι οικοδομικές

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται οι εργασίες χωματοουργικών όπως γενικών εκσκαφών, επίχωσης, σκυροδέτηση δαπέδου και επίστρωσή του με χονδρόπλακες, κατασκευή τοιχίων επενδυμένων με πέτρα και ανάδειξη του πηγαδιού με αφαίρεση από το χώμα των παλαιών λίθων, κατασκευή βάσης, επένδυση αυτής και τοποθέτηση σε αυτή των παλαιών λίθων.

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- Αρχικά θα γίνουν γενικές εκσκαφές για τον καθαρισμό και την ισοπέδωση του χώρου προκειμένου το έδαφος να φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.
- Για την κατασκευή του χώρου θα γίνει επίχωση με στρώσεις υπόβασης μεταβλητού πάχους από θραυστό υλικό λατομείου και βάσης 0,10μ.
- Θα κατασκευαστεί χαμηλό τοίχιο νότια και δυτικά του χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στο οποίο θα γίνει επένδυση με πέτρα.
- Θα κατασκευαστεί δάπεδο πέριξ του πηγαδιού από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους περίπου 12εκ. το οποίο θα επενδυθεί με ακανόνιστες χονδρόπλακες.

- Από το παλαιό πηγάδι θα αφαιρεθούν οι παλαιοί λίθοι και στην υφιστάμενη οπή θα κατασκευαστεί περιμετρικά τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο θα επενδυθεί με πέτρα και στο τελείωμα του θα επανατοποθετηθούν οι παλαιοί λίθοι του πηγαδιού.
- Οι λίθινες λεκάνες θα αφαιρεθούν από το χώμα στο οποίο είναι θαμμένες και θα τοποθετηθούν πάνω σε χαμηλές βάσεις από εμφανές σκυρόδεμα στον γύρο χώρο περίπου στην αρχική τους θέση.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς:

CPV	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
45233250-6	Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου (γεωγραφική περιοχή) είναι ο οικισμός Ασωπίας της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.146,84€ (24.982,08€ με ΦΠΑ 24%).

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί **με συνοπτικό διαγωνισμό** του άρθρου **117** του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σχηματάρι 06-11-2020

Καραμουζά Δέσποινα

Αρχιτέκτων Μηχανικός