

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ "

ΠΡΟΫΠ.: 129.395,26 € συμπ. του Φ.Π.Α24%  
ΑΡ.ΜΕΛ. 10/16  
CPV : 45112711 - 2

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της μελέτης είναι η ανακατασκευή και η αναβάθμιση της υπάρχουσας παιδικής χαράς στην κεντρική πλατεία του οικισμού Δηλεσίου εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής Δηλεσίου επί απαλλοτριωμένου οικοπέδου από το ΥΠΠΟ σε έκταση των 771,68 τ.μ. , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί με την 28492/11-05-09 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/18-05-09) & με την 27934/25-07-14 (ΦΕΚ2029/25-7-2014) νέα Υ.Α. , καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN1176:2008 και EN1177:2008.

Πιο συγκεκριμένα η ανακατασκευή της υφιστάμενης παιδικής χαράς στην κεντρική πλατεία Δηλεσίου θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

- απομάκρυνση της μεταλλικής περίφραξης και των παλαιών οργάνων της παιδικής χαράς
- κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά του χώρου ,σχεδίου της Υπηρεσίας.
- τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων κήπου για την οριοθέτηση των χώρων πρασίνων , των διαδρόμων με κυβόλιθους ,των επιφανειών επίστρωσης με ελαστικό δάπεδο .
- επίστρωση επιφανειών με κυβόλιθους
- επίστρωση επιφανειών με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο
- κατασκευή νέας βρύσης συμπεριλαμβανόμενου της εργασίας σύνδεσης με την ύδρευση και την αποχέτευση
- εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου , εργασίες πρασίνου και τοποθέτηση δέντρων και θάμνων
- εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού
- Επίστρωση επιφανειών εντός παιδικής χαράς με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για την τοποθέτηση των οργάνων .

Για την τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας και των κυβολίθων , θα γίνει επίστρωση βάσης σκυροδέματος C12/15 με τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131 .

Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά την **απορροή των ομβρίων υδάτων** εντός της δημοτικής έκτασης Α,Β,Γ,...,Α), θα επιτυγχάνεται με διήθηση στο φυσικό έδαφος και ότι απομένει θα συλλέγεται επιφανειακά και θα καταλήγει σε σχάρες στον γειτονικό δρόμο κυκλοφορίας .

Το σχετικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των **129.395,26€** θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Τανάγρας και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον ΚΑ.02.30.7322.29.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του **N. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/08-08-16)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/04/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.

Με την υπ. αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 1746Β'/ 19.5.2017) του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, επικαιροποιήθηκε ο **"Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων "**, επιφέροντας αλλαγή στους γενικούς όρους τιμολογίου και σε τμήμα των χρησιμοποιούμενων άρθρων εργασιών της μελέτης μας .

Με την επικαιροποίηση της μελέτης δεν υπεισέρχεται καμμία αλλαγή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου . Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει στο ποσό των 129.395,26€ με Φ.Π.Α 24%.

Σχηματάρι, Συντάχθηκε	Ελεγχθηκε	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε	ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ	ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜ. ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μηχ.μηχανικός ΠΕ		